

**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"**

En la Ciudad de México siendo las 17:00 horas del 14 de octubre del 2014, en la sala de juntas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubicada en Insurgentes Sur Núm. 838, Primer Piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 38 de las Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Normas); así como lo previsto en el numeral III, inciso b.5) de la Convocatoria a la Licitación.-----

Este acto fue presidido por el Lic. Oscar E. Ibarra Martínez, Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales.-----

A continuación se hace constar el contenido del **Fallo** emitido por la Convocante.-----

I.- Licitantes cuya proposición se desecha:-----

LICITANTE	PARTIDA NO ADJUDICADA	PROPUESTA ECONÓMICA ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RAZONES PARTIDAS NO ADJUDICADAS		
			1	2	3
EUN MEXICO, S.A. DE C.V.	PARTIDA ÚNICA	\$7'075,000.00	X	-	-
INDUSTRIAS GIRCA, S.A. DE C.V.	PARTIDA ÚNICA	\$8'159,350.00	X	-	-
KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PARTIDA ÚNICA	\$8'035,718.09	X	-	-

1.- NO CUMPLE TÉCNICAMENTE	2.- NO CUMPLE LEGALMENTE	3.- NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE
----------------------------	--------------------------	------------------------------

Resultado de la Evaluación Legal y Administrativa (Documentación distinta a las proposiciones):-----

Se emitió el dictamen legal y administrativo de conformidad con el artículo 36 de las Normas y numerales V.1 y VI.1 de la convocatoria de referencia, con el siguiente resultado:-----

Los Licitantes EUN MEXICO, S.A. DE C.V.; INDUSTRIAS GIRCA, S.A. DE C.V. y KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., CUMPLEN en la revisión legal y administrativa (documentación distinta a las proposiciones).-----

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N153-2014

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"

Resultado de la Evaluación Técnica: -----

Con fecha 13 de octubre de 2014 el Ing. Benjamín Torres Bautista, Director de Área en Unidad de Administración, informó el resultado de la evaluación técnica de las proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente, recibidas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones determinando lo siguiente: -----

La proposición del Licitante **EUN MEXICO, S.A. DE C.V.**, **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos mínimos requeridos en el Anexo 1 de la convocatoria de esta licitación y la junta de aclaraciones, de conformidad con el análisis de las proposiciones anexo a la presente acta.

La proposición del Licitante **INDUSTRIAS GIRCA, S.A. DE C.V.**, **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos mínimos requeridos en el Anexo 1 de la convocatoria de esta licitación y la junta de aclaraciones, de conformidad con el análisis de las proposiciones anexo a la presente acta.

La proposición del Licitante **KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos mínimos requeridos en el Anexo 1 de la convocatoria de esta licitación y la junta de aclaraciones, de conformidad con el análisis de las proposiciones anexo a la presente acta.

Derivado de lo anterior y de acuerdo al numeral V.1 Criterios de Evaluación, inciso b) y con base en el numeral IV.3 Causas de desechamiento de proposiciones y descalificación de licitantes, inciso a) Que no cumplan con requisitos que afecten la solvencia de las proposiciones, establecidos en la Convocatoria a la Licitación y sus anexos, o los que se deriven del Acto de Junta de Aclaración de la misma las proposiciones de los licitantes **EUN MEXICO, S.A. DE C.V.**, **INDUSTRIAS GIRCA, S.A. DE C.V.** y **KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** quedan descalificadas y en consecuencia desechadas.

Derivado de lo anterior, y de conformidad con los artículos 40 de las Normas y 52 de los Lineamientos, así como al numeral V.3, inciso 2) de la Convocatoria, la presente licitación se declara **DESIERTA** debido a que ninguna de las proposiciones presentadas cumple con todos y cada uno de los requisitos, especificaciones, términos y condiciones establecidos en la Convocatoria y sus anexos. -----

II.- Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo. -----

Evaluación Legal y Administrativa: La evaluación de la documentación legal se llevó a cabo por el Lic. Oscar E. Ibarra Martínez, Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales y la C.P. Laura Berenice Vanegas Luna, Subdirectora de Recursos Materiales. -----

Evaluación técnica: La evaluación de la propuesta técnica, se llevó a cabo por el Ing. Benjamín Torres Bautista, Director de Área en la Unidad de Administración -----

**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"**

El Lic. Oscar E. Ibarra Martínez emite el presente Fallo, en su carácter de Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales. -----


Para efectos de notificación y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 39 de las Normas, se difundirá un ejemplar de la presente acta en CompraNet, en la dirección <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Asimismo, se difundirá en el portal del Instituto en el vínculo <http://www.ift.org.mx/iftweb/informacion-general/unidades/direccion-de-recursos-materiales-y-servicios-generales/> y se mantendrá un ejemplar para su consulta en la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. 838, Quinto piso, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, al cual tendrá acceso el público o cualquier interesado para consulta, por un término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha del presente acto, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.-----

Se informa que esta Licitación es electrónica con base en el artículo 25 fracción II de las Normas, por lo que este acto solo se realiza a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes; no obstante lo anterior, se hace constar que a este acto no asistió persona alguna que manifestara su interés de estar presente en el mismo, de conformidad con el artículo 24 penúltimo párrafo de las Normas.-----

Después de dar lectura a la presente acta y no habiendo otro asunto que agregar, se dio por terminado este Acto, siendo las 17:30 horas del mismo día de su inicio.-----

Esta acta consta de 4 páginas y un anexo de 19 fojas útiles, firmadas para efectos legales y de conformidad por los asistentes a este Acto, para proceder a su envío a través de CompraNet.---

POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

NOMBRE	ÁREA / PUESTO	FIRMA
LIC. OSCAR E. IBARRA MARTÍNEZ	DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
ING. BENJAMÍN TORRES BAUTISTA	DIRECTOR DE ÁREA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"


POR LA CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
NO HUBO ASISTENCIA		

COMO OBSERVADORES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
NO HUBO ASISTENCIA		

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA NÚM. LA-043D00001-N153-2014 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA" -----



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
Componente 1: Traslado de archiveros fijos								
E1.1 Traslado de archiveros fijos de los Archivos de Telecomunicaciones y Radiodifusión								
1	R1.1.1	Trasladará los archiveros fijos y cajas de cartón al segundo piso del mismo edificio donde se encuentran, respetando el orden original.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
2	R1.1.2	Asegurará que los archiveros así como toda la documentación que contienen no sufra daños.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
3	R.1.1.3	Distribuirá los archiveros de forma que se pueda realizar la búsqueda y localización de expedientes.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
E1.2 Desinstalación de cajas del Archivo de Concentración								
4	R1.2.1	Mover las cajas en los espacios libres del Archivo de Concentración que están en piso para instalar la primera sección de archiveros móviles.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
5	R2.2.2	Desinstalar las cajas que están en la estantería fija Junta de aclaraciones: Cambiar cajas por nuevas	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
6	R2.2.3	Desarmar la estantería fija para dejar el área libre para la instalación de los archiveros móviles	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
7	R2.2.4	Apilar la estantería desarmada en una esquina del Archivo de Concentración	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
Componente 2: Instalación de archiveros móviles								
E2 Suministro e instalación de archiveros móviles de alta densidad en los Archivos de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Concentración								

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N153-2014


PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
8	R.2.1	RIEL Y SUBRIEL: Con sistema antisísmico integrado, serán fabricados en acero sólido 1045, de 16 x 16 mm, se soldará a un canal de acero (Subriel) calibre 11 tipo C de 8.73 cm. Y 19 mm de alto, se fijará con grout hidráulico. El sistema antisísmico estará compuesto por dos perfiles de acero rolado en frío de 5.08 cm. De ancho calibre 8 en "C", estará sujeto al carruaje. La nivelación del sistema será por medio de tornillos niveladores de cabeza cuadrada de 1/2" (0.64 cm.) de 20 cuerdas por 1" (2.54 cm.) y la longitud de estos será de 2" y 3" (5.08cm. Y 7.62 cm.), posteriormente se fijará con pijas para concreto cabeza plana con medidas desde 3/4" x 1 3/4" hasta 1/2" x 4". Los niveladores del piso falso serán tornillos tipo Allen sin cabeza de 5/16" (0.79 cm.) de grosor, los cuales contarán con 18 cuerdas por cada pulgada. Los Rieles serán instalados en losa y se deberá considerar que el acabado entre rieles será piso falso de triplay de 19mm con acabado de loseta vinílica de 3mm de espesor. Junta de aclaraciones 1: EL SISTEMA ANTISISMICO ESTE COMPUESTO POR DOS PERFILES DE ACERO ROLADO EN FRÍO DE 9 CM DE ANCHO CALIBRE 8 EN "J", ESTARA SUJETO AL CARRUAJE. LOS RIELES SERAN INSTALADOS EN LOSA PISO FALSO FABRICADO A BASE DE TABLEROS DE AGLOMERADO DE 22 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO ANTIDERRAPANTE EN CARA SUPERIOR Y POSTERIOR, CON CANTO PERIMETRAL RECTO TERMOFUSIONADO DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. BIENES CON UNA TOLERANCIA DE + 10% EN DIMENSIONES, DEBIENDO RESPETAR LOS CALIBRES SOLICITADOS Y EL TIPO DE ACERO.	No cumple	El riel no es de acero sólido, es tubular tipo C con una profundidad de 22.74 mm desde la base. Subriel de acero calibre 11 (3.14 mm). Doble sistema antivoltio Rubriel de 11 cm.	No cumple	Subriel de aluminio de 6.09 mm de espesor. Un perfil antivoltio subriel de 14.5 cm. El riel no está soldado al subriel	Si cumple	Riel de acero sólido Subriel acero calibre 11 (3.17mm). Doble sistema antivoltio. Subriel de 8.73 cm.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
9	R.2.2	GROUT: Cemento hidráulico con aditivos, que no mancha y no se contrae cuyo desempeño deberá cumplir con las siguientes pruebas de laboratorio. 1. Movimiento Lineal. No se deberá contraer cuando es colocado; expansión máxima limitada a 0.002 pulgadas por pulgada lineal. 2. Resistencia a la Compresión. Basada en 2 pulgadas cúbicas siguiendo los estándares establecidos en las normas ASTM, y será probada en una máquina "Balding-Southward" de capacidad de 60 000 libras, cumple y excede lo siguiente: 1hora -4500 psi (libras por pulgada cuadrada). 7 días-8000 psi (libras por pulgada cuadrada)	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
10	R.2.3	CARRUAJES Y PLATAFORMAS: Carros y plataformas serán fabricados en lámina de acero calibre 12 de 5 3/4" (14.6cm) de alto, diseño longitudinal de aseguramiento para soporte de la estantería, vigas transversales tipo "I" de refuerzo calibre 12 de altura mínima de 3.74" (9.52cm), módulos ajustables a diferentes longitudes. Junta de aclaraciones: CARROS Y PLATAFORMAS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 12 POR MEDIO DE LARGUEROS TIPO "C" (MIDE 4.5 X 18 X 4.7 X 3 CMS) Y TRAVESAÑOS (CADA TRAVESAÑO SE COMPONE DE 2 ESTRUCTURAS TIPO "C" CADA UNA MIDE 4 X 14.2 X 4 CMS QUE SON UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 X 20 MM. COLOR NEGRO PAVONADO) UNIDOS ENTRE SI POR MEDIO DE TORNILLERÍA. EL NUMERO DE TRAVESAÑOS QUE LLEVARA EL CARRUAJE ESTARA EN FUNCION DE LA MODULACION DE LA ESTANTERIA (EJ. EN CUATRO SECCIONES DE ESTANTERIA, LLEVARA 5 TRAVESAÑOS) MODULOS AJUSTABLES A DIFERENTES LONGITUDES. APERTURA EN CUANTO A DISEÑO Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EL NUESTRO, DEMOSTRANDO QUE MEJORA LO SOLICITADO. LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LOS BIENES CON UNA TOLERANCIA DE +- 10% EN DIMENSIONES, DEBIENDO RESPETAR LOS CALIBRES SOLICITADOS.	No cumple	Acero calibre 12 sin vigas transversales	Si cumple	Acero calibre 12 vigas transversales calibre 12	Si cumple	Acero calibre 10 vigas transversales tras calibre 11

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
11	R.2.4	PANELES FRONTALES: Serán fabricados en laminado plástico de alta presión de 0.07mm de espesor sobre un tablero de aglomerado de alta densidad y tras cara fenolítica de laminado plástico. El laminado plástico será de alto impacto de 400 ciclos sobre el tablero de aglomerado de 19mm de espesor y llevará en su perímetro un canto de PVC de 6.35 cm x 5.08 cm como protección. Deberá incluir Cerradura o chapa sobre panel frontal, para mantener inmovilizados los carruajes. Junta de aclaraciones: PANELES FABRICADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION DE 0.07 MM DE ESPESOR SOBRE UN TABLERO DE AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD Y TRAS CARA FENOLICA DE LAMINADO PLASTICO. EL LAMINADO PLASTICO SERA DE ALTO IMPACTO DE 400 CICLOS SOBRE EL TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR Y LLEVARA EN SU PERIMETRO UN CANTO DE PVC RECTO DE 2 MM DE ESPESOR COMO PROTECCION. PARA ESTE CASO EN PARTICULAR SE ACEPTA LA TOLERANCIA DE MÁS/MENOS 2" QUE APLICA ÚNICAMENTE PARA EL PERÍMETRO DEL CANTO DE PVC. EN ESTE SENTIDO LA MUESTRA QUE SE PRESENTE DEBERÁ CORRESPONDER A LO OFERTADO.	No cumple	No tiene cantos de PVC	No cumple	Su muestra no es un panel frontal	Si cumple	

4

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
12	R.2.5	RUEDAS: El sistema de movimiento de las ruedas será independiente para cada una de ellas. Serán fabricadas en acero sólido maquinado tipo 1045 con diámetro interior de 12.7 cm y exterior de 13.3 cm con una capacidad de carga por rueda de 1455 kg, equipadas con dos (2) baleros sellados permanentemente y cada rueda deberá contar con doble ceja. Junta de aclaraciones: TOLERANCIA DE MÁS/MENOS 2". PARA ESTE CASO EN PARTICULAR SE ACEPTA LA TOLERANCIA DE MÁS/MENOS 2", PERO DEBERÁ CUMPLIR CON EL TIPO DE ACERO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. EN ESTE SENTIDO LA MUESTRA QUE SE PRESENTE DEBERÁ CORRESPONDER A LO OFERTADO.	Si cumple	Rueda de 12.5 cm	Si cumple	Rueda de 12.5 cm	Si cumple	Rueda de 13.6 cm
13	R.2.6	MECANISMO: El Sistema de transmisión será balanceado a lo largo del carruaje con tracción en las ruedas de un solo lado. Esto deberá garantizar el desempeño y estabilidad del sistema. El mecanismo deberá estar diseñado de tal forma que la relación de esfuerzo para mover los módulos sea máximo de 1 kg de fuerza por 4000 lbs. (1800 kg) de movimiento. Se deberá considerar el ajuste de tensión del mecanismo sin necesidad de desmontar el Panel Frontal ni la desinstalación de los expedientes que ahí estén contenidos. Junta de aclaraciones: MOVER 1800 KG, AGREGANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS QUE LO ACREDITEN.	No cumple	La muestra no cuenta con mecanismo de transmisión y la flecha no está instalada	Si cumple	Cuenta con mecanismo de transmisión	Si cumple	Cuenta con mecanismo de transmisión

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
14	R.2.7	MANIVELAS: Estarán compuestas por tres brazos contruidos en nylon con relleno de fibra de vidrio con agarraderas de poliuretano de diseño ergonómico. Contará con un diámetro de 44 cm para carruaje doble y para carruaje sencillo móvil un diámetro de 28cm. Cada manivela deberá contar con un seguro de accionamiento manual como parte de la manivela, que impide el movimiento de los módulos y deberá contar cuando menos con 12 posiciones de aseguramiento del viaje. Junta de aclaraciones: MANIVELAS UNIVERSALES COMPUESTAS POR TRES BRAZOS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 12 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO CON COLOR A ELEGIR CON AGARRADERAS DE POLIURETANO DE DISEÑO ERGONOMICO DE 35.7 CMS DE DIAMETRO. APERTURA EN CUANTO A DISEÑO DEMOSTRANDO QUE MEJORA LO SOLICITADO. LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS PRECISIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE RESPECTO DE LOS PLANTEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE OTROS LICITANTES, CUYAS PRECISIONES NO VARÍAN LA FUNCIONALIDAD PARA EL PROYECTO QUE SE REQUIERE. PARA TALES EFECTOS LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LOS BIENES CON UNA TOLERANCIA DE +- 10% EN DIMENSIONES EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN DONDE SE ACEPTÓ UNA MEDIDA DISTINTA A LA SOLICITADA Y EN EL ANEXO NÚM. 1.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
15	R.2.8	COSTADOS LATERALES Y CENTRALES (SOPORTE VERTICAL): La Estantería estará fabricada con postes laterales calibre 18 tipo "L" con perforaciones a cada 1.5" (3.81cm), con dobles en los extremos de 1 "(2.54cm). Postes intermedios calibre 18 tipo "T" con perforaciones a cada 1.5" (3.81cm) con dobles en los extremos de 2" (5.08cm) de espesor. Los marcos entre una sección y otra contarán con tapas a todo lo alto de la estantería. No se aceptaran calibres de menor grosor al especificado Junta de aclaraciones: COSTADOS UNIVERSALES (SOPORTE VERTICAL): LA ESTANTERIA ESTARA FABRICADA CON POSTES UNIVERSALES CALIBRE 18 TIPO "C" CON PERFORACIONES A CADA 1" (2.5 CM) CON DOBLES EN LOS EXTREMOS DE 32 MM. LOS MARCOS ENTRE UNA SECCION Y OTRA CONTARAN CON TAPAS A TODO LO ALTO DE LA ESTANTERIA. LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LOS BIENES CON UNA TOLERANCIA DE +- 10% EN DIMENSIONES EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN DONDE SE ACEPTÓ UNA MEDIDA DISTINTA A LA SOLICITADA Y EN EL ANEXO NÚM. 1. EN TODO CASO SE DEBERÁN RESPETAR LOS CALIBRES SOLICITADOS.	No cumple	Calibre 20 (1.04 mm)	No cumple	Calibre 14 (2.05 mm) sin tapas a todo lo alto	Si cumple	Calibre 16 (1.54 mm)

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N153-2014

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
16	R.2.9	SOPORTES DE ENTREPANOS: Estarán fabricados en acero calibre 14 con sistema de sujeción para montarse en perforaciones de los postes a cada 38mm. Junta de aclaraciones: SOPORTES DE ENTREPANOS CON SISTEMA DE SUJECION PARA MONTARSE EN PERFORACIONES DE LOS POSTES A CADA 25 MM. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN EMBARGO SE DEBE RESPETAR EL CALIBRE SOLICITADO EN EL ANEXO NÚM. 1. LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LOS BIENES CON UNA TOLERANCIA DE +- 10% EN DIMENSIONES EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN DONDE SE ACEPTÓ UNA MEDIDA DISTINTA A LA SOLICITADA Y EN EL ANEXO NÚM. 1. EN TODO CASO SE DEBERÁN RESPETAR LOS CALIBRES SOLICITADOS.	Si cumple	Acero calibre de 14 (2.0 mm)	Si cumple	Acero calibre 11 (3.16 mm)	Si cumple	Acero calibre 14 (2.22 mm)
17	R.2.10	REPISAS SUPERIORES (TAPAS SUPERIORES): Serán con doble doblez al frente y parte posterior y refuerzos para mayor resistencia. Todo en acero rolado en frío cal 22. Junta de aclaraciones: APERTURA EN CUANTO A DISEÑO Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EL NUESTRO DISEÑO, DEMOSTRANDO QUE MEJORA LO SOLICITADO. LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LOS BIENES CON UNA TOLERANCIA DE +- 10% EN DIMENSIONES EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN DONDE SE ACEPTÓ UNA MEDIDA DISTINTA A LA SOLICITADA Y EN EL ANEXO NÚM. 1. EN TODO CASO SE DEBERÁN RESPETAR LOS CALIBRES SOLICITADOS.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
18	R.2.11	DIVISOR CENTRAL: Será fabricado en lámina de acero calibre 18 con una altura mínima de 12.07 cm 4 3/4". Junta de aclaraciones: DIVISOR CENTRAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 INTEGRAL AL ENTREPAÑO CON UNA ALTURA DE 1.6 CM. APERTURA EN CUANTO A DISEÑO Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EL NUESTRO DISEÑO, DEMOSTRANDO QUE MEJORA LO SOLICITADO. LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LOS BIENES CON UNA TOLERANCIA DE +- 10% EN DIMENSIONES EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN DONDE SE ACEPTÓ UNA MEDIDA DISTINTA A LA SOLICITADA Y EN EL ANEXO NÚM. 1. EN TODO CASO SE DEBERÁN RESPETAR LOS CALIBRES SOLICITADOS.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
19	R.2.12	ACABADOS: El material de acero utilizado para la fabricación de la estantería deberá contar con un proceso de limpieza que se llevará a cabo en 6 acciones, las cuales consisten en: Lavado caliente alcalino, Enjuague con agua fresca, Cubierta de hierro fundido, Enjuague con agua fresca, Enjuague con agua deionizada recirculada, Vaporización con agua deionizada fresca. Después de esta preparación el material se seca a 250 grados durante 5 ½ minutos, y deberán tener un acabado en pintura de polvo electrostática híbrido de epóxido y poliéster en un grosor de 2.0 a 2.5 mil., que no contaminen el medio ambiente, sin volatilidad y sin emisiones fugitivas.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
20	R.2.13	Tolerancia de +/- 3cm en Medidas Generales: Frente, Fondo y Altura.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
21	R.2.15	Integrar en su propuesta el armado de archiveros móviles con sus respectivos aditamentos y materiales necesarios.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
22	R.2.16	El correcto funcionamiento de los archiveros móviles se probará sin carga al finalizar el armado y con carga al finalizar la colocación de los expedientes.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
E2.1 Suministro e Instalación de archiveros móviles mecánicos de alta densidad para el Archivo de Telecomunicaciones.								

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
23	R.2.1.1	Sistema de Archivo Móvil de Alta Densidad con dimensiones totales de: 26.04m de largo x 3.06m de ancho en el área 1 y un área de 7.87m de largo x 3.05m de ancho en el área 2, con alturas totales incluyendo piso falso, ruedas y estantería de 1.95m.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
24	R.2.1.2	Veintiocho carruajes móviles dobles: con dos secciones de 1.067m de frente por 0.776m de ancho y una sección de 0.91m de frente por 0.776 de ancho y 1.95m de alto, con seis entrepaños ranurados dobles ajustables y una repisa lisa superior (tapa). Junta de aclaraciones: ESTE REQUERIMIENTO DEBE DECIR: " ...UNA SECCIÓN DE 0.91M DE FRENTE POR 0.776 DE ANCHO..."	Si cumple		No cumple	una sección de 0.91m de frente por 0.395 de ancho	Si cumple	
25	R.2.1.3	Diez plataformas sencillas: con dos secciones de 1.067m de frente por 0.776m de ancho y una secciones de 1.067 m de frente por 0.395 de ancho y 1.95m de alto, con seis entrepaños ranurados dobles ajustables y una repisa lisa superior (tapa). Junta de aclaraciones: ESTE REQUERIMIENTO DEBE DECIR: " ...UNA SECCIÓN DE 1.067M DE FRENTE POR 0.395 M DE ANCHO ..."	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
26	R.2.1.4	Pasillo de consulta área 1: Seis pasillos de 0.91M de ancho.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
27	R.2.1.5	Pasillo de consulta área 2: Dos pasillos de 0.91M de ancho.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
28	R.2.1.6	Objetos a almacenar: Folder de medidas: de 36cm de largo x 25cm de alto.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
29	R.2.1.7.	Capacidad mínima requerida: 1,207.00 ml.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
30	R.2.1.8	ENTREPAÑOS RANURADOS AJUSTABLES: Deberán ser libres de tornillería para su fácil ajuste a 3.81 cm 1.5". Con doble doblez de 3/4" y retorno de 3/4" al frente y parte posterior y refuerzos al frente y parte posterior. El entrepaño estará fabricado en acero rolado en frío cal 18. Junta de aclaraciones: ENTREPAÑOS LISOS AJUSTABLES LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A 2.5 CM 1". CON SEIS DOBLECES EN LA PARTE FRONTAL, 4 DOBLECES EN LA PARTE POSTERIOR Y DOS DOBLECES EN LOS LADOS Y REFUERZOS AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR. EL ENTREPAÑO SERÁ FABRICADO EN ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 18.	Si cumple	Calibre 18 (1.26 mm)	Si cumple	Acero calibre 16 (1.65 mm)	Si cumple	Acero calibre 16 (1.60 mm)
E2.2 Suministro e Instalación de archiveros móviles mecánicos de alta densidad para el Archivo de Radiodifusión.								
31	R.2.2.1	Sistema de Archivo Móvil de Alta Densidad con dimensiones totales de: 24.68m de largo x 6.40m de ancho con alturas totales incluyendo piso falso, ruedas y estantería de 2.03m.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
32	R.2.2.2	Veintidós carruajes móviles dobles: con seis secciones de 1.067m de frente, 0.776m de ancho y 2.03m de alto, con seis entrepaños ranurados dobles ajustables y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
33	R.2.2.3	Cuatro carruajes sencillos: con seis secciones de 1.067m de frente, 0.395m de ancho y 2.03m de alto, con seis entrepaños ranurados sencillos ajustables y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
34	R.2.2.4	Dos plataformas dobles: con seis secciones de 1.067m de frente, 0.776m de ancho y 2.03m de alto, con seis entrepaños ranurados dobles ajustables y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
35	R.2.2.5	Pasillo de consulta: cuatro pasillos de 0.91 m de ancho. Junta de aclaraciones:	Si cumple		No cumple		Si cumple	
36	R.2.2.6	DEBERÁN SER CUATRO PASILLOS DE 0.91 METROS DE ANCHO. Objetos a almacenar: Folder de medidas: de 36cm de largo x 25cm de alto.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
37	R.2.2.7	Capacidad mínima requerida: 1,997ml.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
38	R.2.2.8	ENTREPAÑOS RANURADOS AJUSTABLES: Deberán ser libres de tornillería para su fácil ajuste a 3.81 cm 1.5". Con doble doblez de 3/4" y retorno de 3/4" al frente y parte posterior y refuerzos al frente y parte posterior. El entrepaño estará fabricado en acero rolado en frío cal 18. Junta de aclaraciones: ENTREPAÑOS LISOS AJUSTABLES LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A 2.5 CM 1". CON SEIS DOBLECES EN LA PARTE FRONTAL, 4 DOBLECES EN LA PARTE POSTERIOR Y DOS DOBLECES EN LOS LADOS Y REFUERZOS AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR. EL ENTREPAÑO SERÁ FABRICADO EN ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 18.	Si cumple	Calibre 18 (1.26 mm)	Si cumple	Acero calibre 16 (1.65 mm)	Si cumple	Acero calibre 16 (1.60 mm)
39	R.2.2.9	Paneles frontales: Incluye cerradura o chapa sobre panel frontal, para mantener inmovilizados los carruajes.	Si cumple		No cumple	las muestras no fueron paneles frontales	Si cumple	
		E2.3 Suministro e instalación de archiveros móviles mecánicos de alta densidad para el Archivo de Concentración						
40	R.2.3.1	Sección "A": Sistema de Archivo Móvil de Alta Densidad con dimensiones totales de: 16.52m de largo x 6.40m de ancho con alturas totales incluyendo piso falso, ruedas y estantería de 2.94m. Deberá contar con tres pasillos de consulta de 1.04m de ancho.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
41	R.2.3.2	Tres Carruajes Móviles Dobles: con siete secciones de 0.91m de frente, 0.776m de ancho y 2.94m de alto, y Once Carruajes Móviles Dobles con seis secciones de 1.067m de frente x 0.776m de ancho x 2.94m de alto; con ocho entrepaños ranurados (por cara) ajustables tipo back to back y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
42	R.2.3.3	Un Carruaje Móvil Sencillo: con siete secciones de 0.91m de frente, 0.395m de ancho y 2.94m de alto, y Dos Carruajes Móviles Sencillos; con seis secciones de 1.067m de frente x 0.395m de ancho x 2.94m de alto; con ocho entrepaños ranurados (por cara) ajustables tipo back to back y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N153-2014

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
43	R.2.3.4	Dos plataformas sencillas: con seis secciones de 1.067m de frente, 0.395m de ancho y 2.94m de alto, con ocho entrepaños ranurados ajustables y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
44	R.2.3.5	Sección "B" Sistema de Archivo Móvil de Alta Densidad con dimensiones totales de: 16.52m de largo x 6.40m de ancho con alturas totales incluyendo piso falso, ruedas y estantería de 2.94m. Deberá contar con tres pasillos de consulta de 1.04m de ancho.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
45	R.2.3.6	Catorce Carruajes Móviles Dobles: con seis secciones de 1.067m de frente, 0.776m de ancho y 2.94m de alto, con ocho entrepaños ranurados (por cara) ajustables tipo back to back y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
46	R.2.3.7	Tres Carruajes Móviles Sencillos: con seis secciones de 1.067m de frente, 0.395m de ancho y 2.94m de alto, con ocho entrepaños ranurados (por cara) ajustables tipo back to back y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
47	R.2.3.8	Dos plataformas sencillas: con seis secciones de 1.067m de frente, 0.395m de ancho y 2.94m de alto, con ocho entrepaños ranurados ajustables y una repisa lisa superior (tapa).	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
48	R.2.3.9	Pasillo de consulta: Tres pasillos de 1.04m de ancho.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
49	R.2.3.10	Objetos a almacenar: cajas de 50cm de frente x 35cm de fondo x 30cm de alto y cajas de 80cm de frente x 35cm de fondo x 35cm de alto.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
50	R.2.3.11	Capacidad mínima requerida: 3.330 ml. Entrepaños: Deberán ser libres de tornillería para su fácil ajuste a 3.81 cm 1.5". Con doble doblez de 3/4" y retorno de 3/4" al frente y parte posterior y refuerzos al frente y parte posterior. El entrepaño estará fabricado en acero rolo en frío cal 22. Con ajuste independiente en ambos lados, entrepaños de tipo(back to back)	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
51	R.2.3.12	Junta de aclaraciones: ENTREPAÑOS LISOS AJUSTABLES LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A 2.5 CM 1". CON SEIS DOBLECES EN LA PARTE FRONTAL, 4 DOBLECES EN LA PARTE POSTERIOR Y DOS DOBLECES EN LOS LADOS Y REFUERZOS AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR. EL ENTREPAÑO SERÁ FABRICADO EN ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 18.	Si cumple	calibre 20 (1.09 mm)	Si cumple	calibre 20 (0.95 mm)		calibre 20 (1.06 mm)

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
52	R.2.3.13	Brazos antivolteo-superiores: Incluye 18 Brazos superior fabricado en Aluminio, con una altura total de 20cm incluyendo la base, sujetado por placas fabricadas en acero calibre 8. Se consideran dos brazos por carruaje sencillo. Total de Brazos 6pzas. Todos los brazos deberán fijarse a la parte alta de la Estantería.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
53	R.2.3.14	Paneles frontales: Incluye cerradura o chapa sobre panel frontal, para mantener inmovilizados los carruajes.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
		E2.4 Suministro de equipo de transporte de cajas y expedientes.						
		Diablito. Cantidad: 3 pizas. Fabricado en Aluminio resistente y liviano. Incluye placa de Magensio de 18 x 7 1/2", la extensión de la placa deberá ser de 28" x 8" y deberá sostener las cargas inclinadas o en posición de plataforma. Asa curva antiderrapante. Ruedas giratorias retráctiles. Altura 1.32mts. Capacidad de carga 225kg.						
		Junta de aclaraciones:						
		PROPORCIONEN ALGUNA IMAGEN, FOTOGRAFIA Y/O DIBUJO DEL DIABLITO SOLICITADO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO.						
54	R2.4.1	SE AGREGAN IMÁGENES COMO MERA REFERENCIA. PARA TALES EFECTO LOS LICITANTES PODRÁN COTIZAR ESTOS EQUIPOS CON DISEÑO LIBRE PERO RESPETANDO SU FUNCIONALIDAD Y EN SU CASO, LAS CAPACIDADES DE PESO Y MEDIDAS SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚM. 1 DE LA CONVOCATORIA.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	


UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
55	R2.4.2	Carro Transportador. Cantidad: 4 pizas. Bastidor en forma de "U" construido en tubo ¾" cedula 30, con dimensiones de 802mmX528mmX802mm, cuenta con dos entrepaños fabricados en lámina rolado en frío calibre 20, estos entrepaños en forma de "W" con dimensiones de 10mmX30mmX202mmX235mmX202mmX30mmX10mm estos permiten una inclinación en los libros que se colocaran, cada entrepaño cuenta con un lateral a cada lado, unidos con puntos de punteadora, fabricado en lámina calibre 22 rolado en frío el cual en la parte superior lleva soldado un redondo de 5/16" para evitar los filos y dar mayor rigidez a los entrepaños. Las puntas del bastidor cuentan cada una, con ruedas giratorias de 5", soldadas al bastidor con sistema de soldadura MIG. Expuesto a un sistema por inmersión de desengrase, fosfato y sello para evitar corrosión y oxidación para pasar al proceso de pintura de aplicación electrostática en fórmula híbrido homeado a 180°C. Medidas: Frente: 88cm x Fondo: 51cm x Altura: 94.5cm. Junta de aclaraciones: PROPORCIONEN ALGUNA IMAGEN, FOTOGRAFIA Y/O DIBUJO DEL CARRO TRANSPORTADOR SOLICITADO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO. SE AGREGAN IMÁGENES COMO MERA REFERENCIA. PARA TALES EFECTO LOS LICITANTES PODRÁN COTIZAR ESTOS EQUIPOS CON DISEÑO LIBRE PERO RESPETANDO SU FUNCIONALIDAD Y EN SU CASO, LAS CAPACIDADES DE PESO Y MEDIDAS SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚM. 1 DE LA CONVOCATORIA.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
56	R2.4.3	Carro Transportador. Cantidad: 4 pizas. Fabricado con panel de rejillas de Acero cal. 12. Todo será soldado. Deberá incluir mango curvo. Incluye dos ruedas sencillas y dos ruedas con freno. Capacidad de Carga 1,300kg. Dimensiones: 1.22m de largo x 0.60m de profundidad x 1.44mts de altura. Junta de aclaraciones: PROPORCIONEN ALGUNA IMAGEN, FOTOGRAFIA Y/O DIBUJO DEL CARRO TRANSPORTADOR SOLICITADO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO. SE AGREGAN IMÁGENES COMO MERA REFERENCIA. PARA TALES EFECTO LOS LICITANTES PODRÁN COTIZAR ESTOS EQUIPOS CON DISEÑO LIBRE PERO RESPETANDO SU FUNCIONALIDAD Y EN SU CASO, LAS CAPACIDADES DE PESO Y MEDIDAS SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚM. 1 DE LA CONVOCATORIA.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
57	R2.4.4	Carro Transportador (Tipo para Correo) Cantidad: 4 pizas. Fabricado con panel de rejillas de Acero cal. 12. Todo será soldado. Deberá incluir mango curvo. Deberá incluir dos canastas desmontables para clasificar y cargar. Tendrá dos ruedas Rígidas de 10" (0.25m) y dos ruedas Giratorias de 5" (0.12m). Dimensiones: 1.06m de largo x 0.58m de profundidad x 0.96m de altura. Junta de aclaraciones: PROPORCIONEN ALGUNA IMAGEN, FOTOGRAFIA Y/O DIBUJO DEL CARRO TRANSPORTADOR (TIPO PARA CORREO) SOLICITADO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO. SE AGREGAN IMÁGENES COMO MERA REFERENCIA. PARA TALES EFECTO LOS LICITANTES PODRÁN COTIZAR ESTOS EQUIPOS CON DISEÑO LIBRE PERO RESPETANDO SU FUNCIONALIDAD Y EN SU CASO, LAS CAPACIDADES DE PESO Y MEDIDAS SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚM. 1 DE LA CONVOCATORIA.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-N153-2014
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
Componente 3: Colocación de expedientes en archiveros móviles.								
E3.1 Colocación de expedientes en archiveros móviles de los Archivos de Telecomunicaciones y Radiodifusión.								
58	R.3.1.1	Para el traslado de los expedientes el proveedor deberá utilizar 100 cajas de plástico de tamaño oficio que garantice la integridad de los expedientes, mismas que al final del proyecto pasarán a ser propiedad del Instituto.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
59	R.3.1.2	El proveedor deberá colocar los expedientes en los archiveros móviles, respetando el orden de clasificación y según las instrucciones del encargado del Archivo.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
60	R.3.1.3	Una vez vaciados los archiveros fijos el proveedor deberá replegarlos para que exista espacio disponible para el siguiente movimiento de archiveros o en su caso para su almacenaje.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
61	E3.2 Colocación de expedientes en archiveros móviles del Archivo de Concentración.							
62	R.3.1.1	El proveedor deberá colocar las cajas del Archivo de Concentración en los archiveros móviles, respetando el orden de clasificación y según las instrucciones del encargado del Archivo.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
4. Requisitos que deberá cumplir el Licitante								
4.1 Condiciones generales que debe cumplir el Licitante								
63	1	El licitante deberá presentar copia del Certificado ISO 9001-2008 vigente; y enfocado al diseño, desarrollo, manufactura e instalación de Sistemas de Archivo Móvil de Alta Densidad del fabricante de la marca de los archiveros móviles ofertados por el licitante.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
64	2	El licitante deberá presentar copia de 4 Contratos de venta, suministro e instalación de Sistemas de archivo móvil de alta densidad con un monto mínimo de 3 millones de pesos (IVA incluido), deberán ir dirigidos al Licitante y vendidos a Gobierno Federal durante el período 2008 - 2014. Junta de aclaraciones: EL REQUISITO SE CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE CUANDO MENOS 4 CONTRATOS DE UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A LOS 3 MILLONES DE PESOS (IVA INCLUIDO) CELEBRADOS POR EL LICITANTE PARTICIPANTE, YA SEA CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.	No cumple	IFE 3.7 M Romaco 3.6 M Organitec 3.4 M sin firmas Danver 3.4 M	No cumple	Antropología 3.3 M Defensa Nacional 11.3 M Inecol no es el objeto del contrato CDI 1.9 M	No cumple	Pemex 26.8 M Pemex 13.3 M Antropología 8.9 M SCIN 2.4 M 2007
65	3	El licitante deberá presentar un cronograma de actividades que permita cumplir con el Plan de Trabajo por entregables establecido en la sección 3.5.3.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N153-2014

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
66	4	El licitante deberá presentar copia de los catálogos de su producto en idioma Español, o bien la traducción correspondiente.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
67	5	El licitante deberá presentar copia del muestrario de acabados de por lo menos 25 colores estándar a seleccionar.	No cumple	no muestra 25 colores	No cumple	no muestra 25 colores	Si cumple	
68	6	El licitante deberá presentar copia de la carta de garantía del fabricante de los Sistemas de Archivo Móvil de Alta Densidad por 20 años y 5 años en mecanismo.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
69	7	El licitante deberá presentar carta de confidencialidad en la que se compromete a mantener en estricta confidencialidad la información y documentación que le proporcione el instituto para el desarrollo del este proyecto de acuerdo a la normatividad que en atención al tipo de información resulte aplicable.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
70	8	El licitante deberá presentar los siguientes Planos: Planta Arquitectónica del Sistema con medidas.						
71	8a		Si cumple		No cumple	no cuenta con plano del Archivo de Concentración	Si cumple	
72	8b	Alzados de la Estantería (Frente de las secciones y de los paneles). Sembrado de los Archiveros Móviles.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
73	8c		Si cumple		No cumple	No cuenta con el sembrado en el archivo de concentración	Si cumple	
74	8d	Isométrico General del Sistema. Corte esquemático del Riel, Subriel, Sistema Antisísmico y del piso falso acotado en metros y/o pulgadas e indicar los calibres solicitados.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	
75	8e		No cumple	No concuerda la media propuesta 8.2 cm con la muestra de 11.0 cm	No cumple	El subriel es de aluminio y solo cuenta con un lado antisísmico	Si cumple	
76	8f	Corte Esquemático de los Carruajes y de la Estantería acotado en metros y/o pulgadas e indicar los calibres solicitados.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N153-2014

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA"



ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

No.	Req.	Descripción del requerimiento	EUN	Obs.	GIRCA	Obs.	KRUEGUER	Obs.
77	9	El licitante deberá asistir a la visita a las instalaciones en la fecha indicada en la convocatoria de la licitación, donde se realizará la instalación de los bienes y el movimiento de expedientes.	Si cumple		Si cumple		Si cumple	

Elaboró

Ing. Benjamín Torres Bautista
Director de Área de la Unidad de Administración